

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa dróg gminnych Elk - Szeligi Buczki położonych na terenie gminy Elk - Trasa T-2

Lp.	Nr spec - techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D.01.0 d.1 1.01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym <T-2> 0.503	km km	 0.503	
					RAZEM	0.503
2	D.00.0 d.1 0.00	kalk. własna	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu 1	kpl kpl	 1.00	
					RAZEM	1.00
3	D.01.0 d.1 1.01	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl kpl	 1.00	
					RAZEM	1.00
4	D.01.0 d.1 2.04	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
5	D.01.0 d.1 2.04	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych 2	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
6	D.01.0 d.1 3.01	KNNR 5 0705-01	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi śr. 110 mm 13+6	m m	 19.00	
					RAZEM	19.00
7	D.01.0 d.1 3.01	KNNR 5 0705-01	Zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych rurami ochronnymi dwudzielnymi HDPE śr. 110 mm 5+8+4.5+5+5+5+5+5+3+2	m m	 52.50	
					RAZEM	52.50
8	D.01.0 d.1 3.01	KNNR 5 0705-01	Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi śr. 110 mm <str. L> 6	m m	 6.00	
					RAZEM	6.00
9	D.01.0 d.1 2.04	KNR 2-31 0810-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu 121.20	m ² m ²	 121.20	
					RAZEM	121.20
10	D.01.0 d.1 2.04	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 31.60+23.40+27.50	m ² m ²	 82.50	
					RAZEM	82.50
2		D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
11	D.01.0 d.2 2.02	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm <tabela nr 3> 1217.10	m ² m ²	 1217.10	
					RAZEM	1217.10
12	D.02.0 d.2 1.01	KNR 2-01 0206-04	Wykopy z transportem urobku na odkład <tabela nr 1> 414.88	m ³ m ³	 414.88	
					RAZEM	414.88
13	D.02.0 d.2 1.01	KNR 2-01 0506-04	Plantowanie skarp i dna wykopów <tabela nr 2> 162.54	m ² m ²	 162.54	
					RAZEM	162.54
14	D.02.0 d.2 3.01	KNR 2-01 0235-02	Formowanie nasypów z gruntu z dokopu <tabela nr 1> 246.39	m ³ m ³	 246.39	
					RAZEM	246.39
15	D.02.0 d.2 3.01	KNR 2-01 0237-07	Zagęszczanie nasypów <tabela nr 1> 246.39	m ³ m ³	 246.39	
					RAZEM	246.39
16	D.02.0 d.2 3.01	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów <tabela nr 2> 311.44	m ² m ²	 311.44	
					RAZEM	311.44
3		D.04.00.00	PODBUDOWA			
17	D.04.0 d.3 1.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni <jezdnie> 1796.0+502.80*0.56 <zjazdy - tabela nr 5> 460.40	m ² m ² m ²	 2077.57 460.40	
					RAZEM	2537.97

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa dróg gminnych Elk - Szeligi Buczki położonych na terenie gminy Elk - Trasa T-2

Lp.	Nr spec - techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	D.04.0 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm <jezdnia > 1796.0+502.80*0.56 <zjazdy - tabela nr 5> 460.40	m ² m ² m ²	 2077.57 460.40	
					RAZEM	2537.97
19	D.04.0 d.3	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa <jezdnia > 1796.0+502.80*0.56 <zjazdy - tabela nr 5 > 460.40	m ² m ² m ²	 2077.57 460.40	
					RAZEM	2537.97
20	D.04.0 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,7 kg/ m ² <jezdnia> 1796.0+502.80*0.16 <zjazdy - tabela nr 5> 460.40	m ² m ² m ²	 1876.45 460.40	
					RAZEM	2336.85
4		D.05.00.00	NAWIERZCHNIA			
21	D.05.0 d.4	KNR 2-31 0114-01	Pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm <pobocza> 412.80*1.25+460.0*1.25	m ² m ²	 1091.00	
					RAZEM	1091.00
22	D.04.0 d.4	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) <jezdnia> 1796.0 <zjazdy - tabela nr 5> 460.40	m ² m ² m ²	 1796.00 460.40	
					RAZEM	2256.40
23	D.05.0 d.4	KNR 2-31 0310-01 + KNR 2-31 0310-02	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR-1 gr. 5 cm <jezdnia> 1796.0+502.80*0.16 <zjazdy - tabela nr 5> 460.40	m ² m ² m ²	 1876.45 460.40	
					RAZEM	2336.85
24	D.04.0 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy bitumicznej emulsją asfaltową kationową szybkozspadową w ilości 0,3 kg/m ² <jezdnia > 1796.0 <zjazdy - tabela nr 5> 460.40	m ² m ² m ²	 1796.00 460.40	
					RAZEM	2256.40
25	D.05.0 d.4	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR-1 gr. 4 cm <jezdnia> 1796.0 <zjazdy - tabela nr 5> 460.40	m ² m ² m ²	 1796.00 460.40	
					RAZEM	2256.40
5		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
26	D.06.0 d.5	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp i zieleńców z obsianiem trawą przy gr. warstwy humusu 10 cm <tabela nr 2> 162.54+311.44	m ² m ²	 473.98	
					RAZEM	473.98
6		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
27	D.07.0 d.6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm <na słupkach prostych> 3	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00
28	D.07.0 d.6	KNR 2-31 0703-02	Tablice znaków drogowych, wielkość "małe" typ II <zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu> <B-33>2 <D-42>1 <D-43>1 <E-17a>1 <E-18a>1	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00	
					RAZEM	6.00
29	D.07.0 d.6	KNR 2-31 0703-01	Tabliczki do znaków <zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu> <R-1> 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00