
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej na odcinku o dł. 3,3 km, droga powiatowa NR 1872N - Regiel, gm. Ełk
ADRES INWESTYCJI : droga gminna 177098N, gmina Ełk
INWESTOR : Gmina Ełk
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 3
BRANŻA : drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Sawicki
DATA OPRACOWANIA : 28 marzec 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ

INWESTOR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D.01.02.01	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia wraz z utylizacją 1.2	ha		
d.1				ha	1.20	
					RAZEM	1.20
2		D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
2	D.02.01.01	KNR 2-01 0206-05 0214-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 5 km- odtworzenie i pogłębienie rowów przydrożnych wraz z plantowaniem skarp i dna rowu 2000	m ³		
d.2				m ³	2000.00	
					RAZEM	2000.00
3	D.04.01.01	KNNR 6 0101-02 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 700	m ²		
d.2				m ²	700.00	
					RAZEM	700.00
4	D.04.04.01	KNNR 6 0112-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm 700	m ²		
d.2				m ²	700.00	
					RAZEM	700.00
3		D.05.00.00	NAWIERZCHNIA			
5	D.04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ² 700	m ²		
d.3				m ²	700.00	
					RAZEM	700.00
6	D.05.03.05	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie dla ruchu KR1 o gr. średnio 5 cm - warstwa wiążąca 70	t		
d.3				t	70.00	
					RAZEM	70.00
7	D.05.03.05	KNR 2-31 1108-04 1108-07	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utwalanie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 5 cm nawierzchni z zastosowaniem skraparki przewożnej 200	m ²		
d.3				m ²	200.00	
					RAZEM	200.00
8	D.05.03.05	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² 16500	m ²		
d.3				m ²	16500.00	
					RAZEM	16500.00
9		KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 16500	m ²		
d.3				m ²	16500.00	
					RAZEM	16500.00
4		D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
10	D.04.04.01	KNR 2-31 0114-01	Uzupełnienie poboczy - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 5-10 cm po zagęszczeniu 6600	m ²		
d.4				m ²	6600.00	
					RAZEM	6600.00
11		KNNR 6 0202-06	Nawierzchnie żwirowe na zjazdach gospodarczych, warstwa gr. 20 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 600	m ²		
d.4				m ²	600.00	
					RAZEM	600.00