

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny, gm. Elk

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym <0+000,00 - 0+071,20> 0.071	km		
d.1				km	0.071	
					RAZEM	0.071
2	D.01.01.01	KNR 2-01 0119-03	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
d.1			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
3	D.01.02.04	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1			83.0	m	83.00	
					RAZEM	83.00
4	D.01.02.04	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1			48.0	m ²	48.00	
					RAZEM	48.00
5	D.01.03.01	KNNR 5 0705-01	Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi śr. 83 mm	m		
d.1			8.0+6.0+48.0	m	62.00	
					RAZEM	62.00
6	D.01.03.01	KNNR 5 0705-01	Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi śr. 110 mm	m		
d.1			8.0+7.0+19.0+9.0	m	43.00	
					RAZEM	43.00
7	D.03.02.01a	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych kanalizacji sanitarnej	szt.		
d.1			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
8	D.03.02.01a	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
9	D.02.01.01	KNR 2-01 0206-04	Wykopy z transportem urobku na odkład - koryto pod jezdnię śr. gł. 48 cm	m ³		
d.2			365.0*0.48	m ³	175.20	
					RAZEM	175.20
10	D.02.01.01	KNR 2-01 0206-04	Wykopy z transportem urobku na odkład - koryto pod chodnik śr. gł. 21 cm	m ³		
d.2			70.0*0.21	m ³	14.70	
					RAZEM	14.70
11	D.02.01.01	KNR 2-01 0506-04	Plantowanie skarp wykopów	m ²		
d.2			50.0	m ²	50.00	
					RAZEM	50.00
3 D.04.00.00 PODBUDOWA						
12	D.04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3			<jezdnia> 365.0 <chodnik> 70.0	m ² m ²	365.00 70.00	
					RAZEM	435.00
13	D.04.02.01	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie gr. 15 cm	m ²		
d.3			<jezdnia> 365.0	m ²	365.00	
					RAZEM	365.00
14	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m ²		
d.3			<chodnik> 70.0	m ²	70.00	
					RAZEM	70.00
15	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²		
d.3			<jezdnia> 365.0	m ²	365.00	
					RAZEM	365.00
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIA						
16	D.05.03.23	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m ²		
d.4			<jezdnia> 365.0	m ²	365.00	
					RAZEM	365.00
5 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
17	D.06.01.01	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp i zieleńców z obsianiem trawą przy gr. warstwy humusu 5cm	m ²		
d.5			50.0	m ²	50.00	
					RAZEM	50.00
6 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC						

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny, gm. Elk

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.6	D.08.01.01	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem z betonu C8/10 pod krawężnik 15x30 i 15x22 cm 154.0*0.0825	m ³ m ³	 12.71	
					RAZEM	12.71
19 d.6	D.08.01.01	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm i 15x22 cm 154.0	m m	 154.00	
					RAZEM	154.00
20 d.6	D.08.02.02	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 70.0	m ² m ²	 70.00	
					RAZEM	70.00
21 d.6	D.08.03.01	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 50.0	m m	 50.00	
					RAZEM	50.00