

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.1	km km		
				0.100	
				RAZEM	0.100
2	kalk. własna d.1	Inwentaryzacja powykonawcz 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna d.1	Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - sporządzenie i zatwierdzenie 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
4	kalk. własna d.1	Opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
2		Podbudowa			
5	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 32 cm 65	m ² m ²		
				65.000	
				RAZEM	65.000
6	KNR 2-31 d.2 0103-04 z.o.2.13. 9902-02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 76-130 pojazdów na godzinę 65	m ² m ²		
				65.000	
				RAZEM	65.000
7	KNR 2-31 d.2 0114-01 z.o.2.13. 9902-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 76-130 pojazdów na godzinę 65	m ² m ²		
				65.000	
				RAZEM	65.000
3		Nawierzchnia			
8	KNR 2-31 d.3 0511-03 z.o.2.13. 9902-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - czerwonej- grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę 65	m ² m ²		
				65.000	
				RAZEM	65.000
4		Elementy ulic			
9	KNR 2-31 d.4 0403-05 0403-07	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m 20	m m		
				20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNR 2-31 d.4 0403-05 z.o.2.13. 9902-02	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę 20	m m		
				20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR 2-31 d.4 0401-02 z.o.2.13. 9902-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 76-130 pojazdów na godzinę 40	m m		
				40.000	
				RAZEM	40.000
12	KNR 2-31 d.4 0402-04 0402-05	Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m 5	m ³ m ³		
				5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 2-31 d.4 0402-04 z.o.2.13. 9902-02	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 76-130 pojazdów na godzinę 5	m ³ m ³		
				5.000	
				RAZEM	5.000
5		Przepust			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-01 d.5 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi - msc. odwozu urobku po stronie wykonawcy 23*0.5*1	m ³ m ³	11.500	
				RAZEM	11.500
15	KNR 2-31 d.5 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - łąwa fundamentowa żwirowa 23*0.8*0.4	m ³ m ³	7.360	
				RAZEM	7.360
16	KNR 2-31 d.5 0605-06 z.sz.2.2. 9907-01/01 analogia	Przepusty rurowe o długości ponad 15 do 50 m pod zjazdami - rury PEHD karbowana o śr. 40 cm 23	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
17	KNR 2-01 d.5 0512-04	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową 16	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000