

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach					
1		Oświetlenie uliczne montaż			
d.1	KNNR 5 0701-05 ST 5.2.1	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
		340.00	m ³	340.000	
				RAZEM	340.000
2	KNNR 5 0701-03 ST 5.2.1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
d.1		160	m ³	160.000	
				RAZEM	160.000
3	KNNR 5 0907-06 ST 5.2.2	Układanie uziomów w rowach kablowych Fe Zn 25x3	m		
d.1		1050	m	1050.000	
				RAZEM	1050.000
4	KNNR 5 0706-02 ST 5.2.3	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
d.1		900	m	900.000	
				RAZEM	900.000
5	KNNR 5 0707-02 ST 5.2.3	Układanie kabla YAKXS 4x35 w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1		1065	m	1065.000	
				RAZEM	1065.000
6	KNNR 5 0713-02 ST 5.2.3	Układanie kabla YAKXS 4x35 w przepustach i słupach	m		
d.1		154	m	154.000	
				RAZEM	154.000
7	KNNR 5 0702-02 ST 5.2.3	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1		160	m ³	160.000	
				RAZEM	160.000
8	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x35	m		
d.1		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNNR 5 0702-05 ST 5.2.3	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1		340.	m ³	340.000	
				RAZEM	340.000
10	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie włącznie z YKY 4x16	m		
d.1		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m na słupie sterow. YAKXS 4x35	m		
d.1		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNNR 5 1001-01 ST 5.2.4	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych S 80 z wysięgnikiem 1-ram. wraz z fundamentem F 150	szt.		
d.1		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
13	KNNR 5 1003-03 ST 5.2.4	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m do słupów	kpl.prz ew.		
d.1		100	kpl.prz ew.	100.000	
				RAZEM	100.000
14	KNNR 5 1004-02 ST 5.2.5	Montaż opraw oświetlenia SL 100.150 W na wysięgniku	szt.		
d.1		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
15	KNNR 5 0726-10 ST 5.2.8	Zarobienie na sucho końca kabla YAKXS 4x35 do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		88	szt.	88.000	
				RAZEM	88.000
16	KNNR 5 d.1 0403-03 ST 5.2.6	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym szafka oświetleniowa S0	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 d.1 1304-01 ST 5.2.7	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
18	KNNR 5 d.1 1303-03 ST 5.2.7	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		35	pomiar	35.000	
				RAZEM	35.000
19	KNNR 5 d.1 1305-01 ST 5.2.7	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		35	prób.	35.000	
				RAZEM	35.000