
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej na odcinku o dł. 3,1 km Regielnica - Sordachy, gm. Ełk
ADRES INWESTYCJI : droga gminna Regielnica - Sordachy
INWESTOR : Gmina Ełk
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 3
BRANŻA : drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Sawicki
DATA OPRACOWANIA : 28 marzec 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ

INWESTOR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D.01.02.01	KNR 2-21 0104-06 analogia	Podcięcie koron drzew do wysokości min 4,5 m z utylizacją konarów	szt.		
d.1			320	szt.	320.00	
					RAZEM	320.00
2	D.01.02.01	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia wraz z utylizacją	ha		
d.1			1	ha	1.00	
					RAZEM	1.00
2		D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
3	D.02.01.01	KNR 2-01 0206-05 0214-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość 5 km- odtworzenie i pogłębienie rowów przydrożnych wraz z plantowaniem skarp i dna rowu	m ³		
d.2			1500	m ³	1500.00	
					RAZEM	1500.00
3		D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
4	D.03.01.01	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m		
d.3			75	m	75.00	
					RAZEM	75.00
5	D.03.01.01	KNR 2-01 0512-04	Brukowanie skarp wlotu i wylotu przepustów	m ²		
d.3			60	m ²	60.00	
					RAZEM	60.00
4		D.04.00.00	PODBUDOWA			
6	D.04.01.01	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni w km 0+002 - 0+025	m ²		
d.4			175	m ²	175.00	
					RAZEM	175.00
7	D.04.04.01	KNNR 6 0112-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie gr. 25 cm	m ²		
d.4			175	m ²	175.00	
					RAZEM	175.00
5		D.05.00.00	NAWIERZCHNIA			
8		KNNR 6 0310-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.5			175	m ²	175.00	
					RAZEM	175.00
9		KNNR 6 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.5			175	m ²	175.00	
					RAZEM	175.00
10	D.05.03.05	KNR 2-31 1108-04 1108-07	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 5 cm nawierzchni z zastosowaniem skraparki przewoźnej	m ²		
d.5			800	m ²	800.00	
					RAZEM	800.00
11		KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13.0 dm3/m2	m ²		
d.5			12900	m ²	12900.00	
					RAZEM	12900.00
12	D.05.03.05	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2	m ²		
d.5			12900	m ²	12900.00	
					RAZEM	12900.00
13		KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2	m ²		
d.5			12900	m ²	12900.00	
					RAZEM	12900.00
6		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
14	D.04.04.01	KNR 2-31 0114-01	Uzupełnienie poboczy - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 5-10 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.6			6000	m ²	6000.00	
					RAZEM	6000.00
15		KNNR 6 0202-06	Nawierzchnie żwirowe na zjazdach gospodarczych, warstwa gr. 20 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie	m ²		
d.6			800	m ²	800.00	
					RAZEM	800.00