

KOSZTORYS Ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach
ADRES INWESTYCJI : Siedliska gm Elk
INWESTOR : Urząd Gminy w Elku
ADRES INWESTORA : Elk ul. Piłsudskiego 4
BRANŻA : elektryczna

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2011 r.

Stawka roboczogodziny :
Poz.. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 : zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2011 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach						
1		Oświetlenie uliczne montaż				
1	KNNR 5 0701- d.1 05 ST 5.2.1	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³	340.00		
2	KNNR 5 0701- d.1 03 ST 5.2.1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³	160		
3	KNNR 5 0907- d.1 06 ST 5.2.2	Układanie uziomów w rowach kablowych Fe Zn 25x3	m	1050		
4	KNNR 5 0706- d.1 02 ST 5.2.3	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m	900		
5	KNNR 5 0707- d.1 02 ST 5.2.3	Układanie kabla YAKXS 4x35 w rowach kablowych ręcznie	m	1065		
6	KNNR 5 0713- d.1 02 ST 5.2.3	Układanie kabla YAKXS 4x35 w przepustach i słupach	m	154		
7	KNNR 5 0702- d.1 02 ST 5.2.3	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	160		
8	KNNR 5 0707- d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x35	m	8		
9	KNNR 5 0702- d.1 05 ST 5.2.3	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	340.		
10	KNNR 5 0707- d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie wlv YKY 4x16	m	3		
11	KNNR 5 0713- d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m na słupie sterow. YAKXS 4x35	m	10		
12	KNNR 5 1001- d.1 01 ST 5.2.4	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych S 80 z wysięgnikiem 1-ram. wraz z fundamentem F 150	szt.	34		
13	KNNR 5 1003- d.1 03 ST 5.2.4	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m do słupów	kpl.przew.	100		
14	KNNR 5 1004- d.1 02 ST 5.2.5	Montaż opraw oświetlenia SL 100.150 W na wysięgniku	szt.	34		
15	KNNR 5 0726- d.1 10 ST 5.2.8	Zarobienie na sucho końca kabla YAKXS 4x35 do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	88		
16	KNNR 5 0403- d.1 03 ST 5.2.6	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym szafka oświetleniowa SO	szt.	1		
17	KNNR 5 1304- d.1 01 ST 5.2.7	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	35		
18	KNNR 5 1303- d.1 03 ST 5.2.7	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	35		
19	KNNR 5 1305- d.1 01 ST 5.2.7	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.	35		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bednarka oc. Fe Zn 25x3	kg	1047.900		
2.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	451.920		
3.	Fundament F 150	sztl	34.000		
4.	Kabel elektroenergetyczny aluminiowy YAKXS 0,6/1kV 4x35 mm ²	m	1286.480		
5.	kable YKY 4x16	m	3.120		
6.	lampa WLS 150W	sztl	34.000		
7.	opaski kablowe typu Oki	sztl	120.720		
8.	Oprawy zewnętrzne uliczne IP-65/44, SL-100 150W	sztl	34.000		
9.	Piasek płukany 0-2 mm	m ³	68.400		
10.	plyty drogowe 50x50x10cm	sztl	34.000		
11.	Przewód YDY-750V 3x 2,5 mm ²	m	104.000		
12.	slupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	sztl	0.165		
13.	slupy stalowe S 80 wysięgnikiem 1-ram.	sztl	34.000		
14.	szafka oświetleniowa z fundamentem	kpl	1.000		
15.	wazelina techniczna	kg	18.396		
16.	Złącza oświetlenia zewnętrznego słupowe IZK 1-bezpiecznikowe	sztl	34.000		
17.	Złącza oświetlenia zewnętrznego słupowe IZK 1-fazowe	sztl	34.000		
18.	złącza oświetlenia zewnętrznego słupowe IZK 1-zerowe	sztl	34.000		
19.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM:	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1824.338		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	69,595		
2.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	56,780		
3.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	98,940		
4.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	5,564		
5.	samochód samowyladowczy	m-g	10,260		
6.	środek transportowy	m-g	21,211		
7.	zuraw samochodowy	m-g	12,396		
				RAZEM	

Słownie: