

GMINA EŁK  
ul. T. Kościuszki 28A  
19-300 EŁK  
tel. 87 619 45 00  
REGON 790671099 NIP 848-18-31-367

Ełk, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

**Znak sprawy: IZP.271.3.12.2016**

dot. postępowania pn. „Wykonanie utwardzeń z kostki brukowej betonowej oraz chodników na terenie Gminy Ełk w ramach realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ełk oraz Funduszu Sołeckiego na 2016 r.”

### **Odpowiedź na zapytanie**

Gmina Ełk, jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

#### **Pytanie 1:**

Zadanie nr 3 - "Wykonanie ok.45 mb chodnika" - prosimy o doprecyzowanie wielkości obmiaru lub podanie dopuszczalnej różnicy, gdyż różnica 5-10 mb stanowi istotną różnicę w zakładanych kosztach.

#### **Pytanie 2:**

Zadanie nr 4 - "Budowa około 70 mb chodnika"- prosimy o doprecyzowanie wielkości obmiaru lub podanie dopuszczalnej różnicy, gdyż różnica 5-10 mb stanowi istotną różnicę w zakładanych kosztach.

#### **Pytanie 3:**

Zadanie nr 4 - "Wykonanie niezbędnej ilości ścieków podchodnikowych" - prosimy o dokładne doprecyzowanie ilości lub uzasadnienie co zamawiający rozumie pod pojęciem "niezbędnej" - jakie kryteria i założenia są w tym zakresie poczynione. Różnica 1-3 ścieków stanowi istotną różnicę w zakładanych kosztach.

#### **Pytanie 4:**

Zadanie nr 5 - "Budowa chodnika w miejscowości Białojany o długości ok.83 m..... budowa niezbędnej ilości zjazdów..." - pytanie analogicznie jw.

**Pytanie 5:**

Zadanie nr 6 - "Wykonanie utwardzenia o powierzchni ok. 16 m<sup>2</sup>" - prosimy o doprecyzowanie wielkości obmiaru lub podanie dopuszczalnej różnicy, gdyż różnica 5-10 mb stanowi istotną różnicę w zakładanych kosztach.

**Pytanie 6:**

Zadanie nr 7 - "Budowa ok. 78 mb chodnika" - prosimy o doprecyzowanie wielkości obmiaru lub podanie dopuszczalnej różnicy.

**Pytanie 7:**

Zadanie nr 7 - "Budowa niezbędnej ilości zjazdów..." - jakie kryteria i założenia są w tym zakresie poczynione. Pytanie analogicznie jw.

**Pytanie 8:**

Zadanie nr 9 - "Przebudowa drogi.... na długości ok. 30 mb" - prosimy o doprecyzowanie wielkości obmiaru lub podanie dopuszczalnej różnicy.

**Pytanie 9:**

Zadanie nr 11 - "Wykonanie placu o powierzchni ok. 50 m<sup>2</sup>" - prosimy o doprecyzowanie wielkości obmiaru lub podanie dopuszczalnej różnicy.

**Pytanie 10:**

Zadanie nr 13 - Jaki rodzaj kostki betonowej brukowej jest wymagany ( bezfazowa czy z fazką i w jakim kolorze, biorąc pod uwagę wyróżnienie terenu do gry )?

**Pytanie 11:**

Zadanie nr 15 - "Demontaż.... i wykonanie w jego miejscu ok. 200 m<sup>2</sup> nowego chodnika" - prosimy o doprecyzowanie wielkości obmiaru lub podanie dopuszczalnej różnicy.

**Pytanie 12:**

Zadanie nr 16 - "Budowa niezbędnej ilości zjazdów..." - jakie kryteria i założenia są w tym zakresie poczynione. Różnica 1-3 zjazdów stanowi istotną różnicę w zakładanych kosztach.

**Pytanie 13:**

Zadanie nr 17 - Jakiej ilości krawężnika, a jakie obrzeża są przewidziane?

**Odpowiedź na pytania od 1 do 13:**

W związku z koniecznością udzielenie odpowiedzi na zadane pytania oraz koniecznością doprecyzowania wielkości robót, które są objęte przedmiotem zamówienia, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę zapisów Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

Treść obowiązujących załączników dołączono do niniejszego pisma.

Z up. WÓJTA  
SEKRETARZA GMINY  
mgr Krzysztof Kruczkowski

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

do postępowania dotyczącego wykonania utwardzeń z kostki brukowej betonowej oraz chodników na terenie Gminy Ełk w ramach realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ełk oraz Funduszu Sołeckiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na nw. zadania:

**Zadanie 1** - Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny.

**Zadanie 2** - Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo.

**Zadanie 3** - Budowa chodnika od drogi 667 w miejscowości Bajtkowo w kierunku miejscowości Śniepie.

**Zadanie 4** - Wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Barany w kierunku do szpitala.

**Zadanie 5** - Budowa chodnika we wsi Białojany.

**Zadanie 6** - Podniesienie i utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej we wsi Zdunki.

**Zadanie 7** - Budowa chodnika w Borkach z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40.

**Zadanie 8** - Ułożenie kostki brukowej o grubości 6 cm o pow. 20 m<sup>2</sup> pod wiatą w Buczkach na dz. nr 125.

**Zadanie 9** - Utwardzenie drogi gminnej kostką brukową w Chełchach, dz. nr 25 i 42,

**Zadanie 10** - Utwardzenie terenu kostką brukową na przystankach w Kałęczynach,

**Zadanie 11** - Wykonanie nawierzchni kostką brukową- plac do gry w koszykówkę w Krokociach.

**Zadanie 12** - Wykonanie chodnika z kostki chodnikowej w Mrozach Wielkich.

**Zadanie 13** - Zakup i położenie kostki brukowej pod wiatą i przy koszu do koszykówki w Płocicznie.

**Zadanie 14** - Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w Przykopce.

**Zadanie 15** - Wykonanie remontu chodnika przy blokach w m. Regielnica.

**Zadanie 16** - Wykonanie chodnika z kostki brukowej w Rymkach.

**Zadanie 17** - Wyłożenie chodnika z kostki brukowej w Suczkach.

**Zadanie 18** - Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Woszczelach

**Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań:**

**Zadanie 1**

Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny.

**W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:**

Opis zamówienia zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonaną przez Pracownię Projektową „DROGOWNICTWO” Paweł Lutow.

W zakres prac wchodzi również sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Szczegółowy opis zadania zawierają również Załączniki nr 7,8 i 9 do SIWZ.

**Zadanie 2**

Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo.

**W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:**

Wykonanie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach jednego miejsca 2,5m/5,0m. Parking o długości 25,0 m i szerokości 5,0 m. Parking z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 5 cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o  $R_m=5,0$  MPa gr. 10 cm, oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm. Od strony jezdni zjazd ograniczony krawężnikiem najazdowym o wymiarach 15 x 22 cm, a z pozostałych stron krawężnikiem o wymiarach 15 x 30 cm, na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm, i ławie betonowej z oporem z betonu B10. W zakres prac wchodzi również sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

**Zadanie 3**

Budowa chodnika od drogi 667 w miejscowości Bajtkowo w kierunku miejscowości Śniepie.

**W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:**

Wykonanie 45 mb chodnika o szerokości 1,5 m. Chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Chodnik ograniczony z jednej strony obrzeżem 6 x 20 cm, a od strony jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm. Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

#### **Zadanie 4**

Wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Barany w kierunku do szpitala.

#### **W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:**

Budowa 70 mb chodnika o szerokości 1,50 m. Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. Chodnik ograniczony krawężnikiem betonowym o wym. 15 x 30 cm oraz obrzeżem betonowym 6 x 20 cm. Wykonanie 2 ścieków podchodnikowych o szerokości 0,6 m i długości 2 m z elementów prefabrykowanych na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 10 cm i zaprawie cementowo- piaskowej 1:2 grubości 5 cm. Całość przedmiotu zamówienia wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (na odcinku pomiędzy km 0+600, a km 0+700).

Szczegółowy opis zadania zawierają również Załączniki nr 10 i 11 do SIWZ.

#### **Zadanie 5**

Budowa chodnika we wsi Białojany.

#### **W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:**

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 48, obręb Białojany. Budowa chodnika w miejscowości Białojany o długości 83 m i szerokości 1,20 m. Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Chodnik ograniczony z dwóch stron obrzeżem betonowym wibroprasowanym o wym. 6 x 20 cm. Budowa 2 zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. Zjazdy obramowane krawężnikiem betonowym o wym. 15 x 22 cm. Wykonać wpust uliczny, który należy włączyć do projektowanej studni przykanalikiem PP o śr. 200 mm i L=2,0 m. Studnie betonową śr. 100 cm z pokrywą betonową i włazem kanałowym klasy min. B125 wykonać na wlocie istniejącego przepustu betonowego śr. 30 cm. W zakres prac wchodzi również ułożenie 30 mb rury drenarskiej z obsybką żwirową o śr. 10 cm oraz wyłożenie 1, 695 m<sup>2</sup> bruku kamiennego wokół projektowanej studzienki ściekowej. Całość przedmiotu zamówienia wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (na odcinku pomiędzy km 0+200, a km 0+300).

Szczegółowy opis zadania zawierają również Załącznik nr 12 i 13 do SIWZ.

### **Zadanie 6**

Podniesienie i utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej we wsi Zdunki.

#### **W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:**

Wykonanie utwardzenia o powierzchni 16 m<sup>2</sup> pod istniejącą wiatą przystankową z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Utwardzenia ograniczone z każdej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm. W zakres prac wchodzi również zabezpieczenie skarpy wokół wiaty o powierzchni 8 m<sup>2</sup> ekologicznymi płytami ażurowymi 40 x 60 x 8 cm.

Szczegółowy opis zadania w zakresie utwardzenia pod wiatą przystankową zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

### **Zadanie 7**

Budowa chodnika w Borkach z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40.

#### **W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:**

Budowa 78 mb chodnika o szerokości 1,0 m w miejscowości Borki. Chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Chodnik ograniczony z jednej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm, a od strony jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm. Budowa zjazdu o szerokości 4,0 m z kostki betonowej grubości 8 cm. Pobocze zjazdu rozchodzące się pod kontem 1:1 w kierunku jezdni. Zjazd na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. Zjazd obramowany z jednej strony obrzeżem betonowym 8 x 30 cm a od strony jezdni krawężnikiem najazdowym o wymiarach 15 x 22 cm. Odpływ wody poprzez ściek podchodnikowy wykonany z prefabrykatów o szerokości 60 cm na zaprawie cementowo-piaskowej 1:2 grubości 5 cm oraz podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 10 cm.

Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

### **Zadanie 8**

Ułożenie kostki brukowej o grubości 6 cm o pow. 20 m<sup>2</sup> pod wiatą w Buczkach na dz. nr 125.

#### **W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:**

Ułożenie 20 m<sup>2</sup> kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Plac z kostki ograniczony z każdej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm.

Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

### **Zadanie 9**

Utwardzenie drogi gminnej w Chełchach, dz. nr 25 i 42, kostką brukową gr. 8 cm.

#### **W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:**

Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach nr 25 oraz 42 w m. Chełchy na długości 30 mb i szerokości 5,0 m z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz podbudowie gr. 20 cm z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanej mechanicznie oraz warstwie odciągającej z piasku gr. 15 cm. Droga ograniczona krawężnikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm. Od strony jezdni asfaltowej, na szerokości istniejącego chodnika oraz od wschodniej strony poprzez krawężnik najazdowy o wymiarach 15 x 22 cm. W ramach prac wchodzi rozebranie istniejącego chodnika szerokości 1,5 m i długości 5m.

Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

### **Zadanie 10**

Utwardzenie terenu na przystankach w Kałużczynach kostką brukową 20 m<sup>2</sup>.

#### **W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:**

Wykonanie utwardzenia pod dwiema istniejącymi wiatami przystankowymi z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Utwardzenia ograniczone z każdej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm.

Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

### **Zadanie 11**

Wykonanie nawierzchni kostką brukową- plac do gry w koszykówkę w Krokociach.

#### **W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:**

Wykonanie placu o powierzchni 50 m<sup>2</sup> poprzez ułożenie na nim kostki brukowej betonowej bez fazy o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Plac z kostki ograniczony z każdej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm.

Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

### **Zadanie 12**

Wykonanie chodnika z kostki chodnikowej w Mrozach Wielkich.

#### **W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:**

Wykonanie 50 mb chodnika o szerokości 1,0 m przy istniejącym krawężniku betonowym. Chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm.

Chodnik ograniczony z jednej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm. W zakres prac wchodzi również wykonanie 1,5 krawężnika betonowego o wymiarach 15 x 22 cm.

Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

### **Zadanie 13**

Ułożenie kostki brukowej pod wiatą i przy koszu do koszykówki w Płocicznie.

#### **W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:**

Ułożenie 29 m<sup>2</sup> kostki brukowej betonowej pod wiatą o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Plac z kostki ograniczony z każdej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm. Dodatkowo wykonanie placu do koszykówki o powierzchni 3 x 3 m z kostki brukowej betonowej bez fazy o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Plac z kostki ograniczony z każdej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm.

Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

### **Zadanie 14**

Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w Przykopcce.

#### **W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:**

Zabezpieczenie 70 m<sup>2</sup> skarpy poprzez ułożenie na niej ażurowych płyt ekologicznych o wymiarach 60 x 40 x 8 cm. W zakres prac wchodzi wyrównanie podłoża oraz ewentualne zabicie szpilek mocujących.

Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

### **Zadanie 15**

Wykonanie remontu chodnika przy blokach w m. Regielnica.

#### **W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:**

Demontaż istniejącego chodnika i wykonanie w jego miejscu 200 m<sup>2</sup> nowego chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm z obrzeżem betonowym 6 x 20 cm. Chodnik wykonać na podbudowie z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm oraz podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm. W zakres prac wchodzi regulacja wysokości 3 studzienek do rzędnych wysokości chodnika.

Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.



### **Zadanie 16**

Wykonanie chodnika z kostki brukowej w Rymkach.

#### **W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:**

Budowa 75 mb chodnika o szerokości 1,2 m na działkach nr 51 oraz 54 położonych w Rymkach. Chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Chodnik ograniczony z jednej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm, a od strony jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm.

Budowa zjazdu o szerokości 4,0 m z kostki betonowej grubości 8 cm. Pobocze zjazdu rozchodzące się pod kontem 1:1 w kierunku jezdni. Zjazd na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. Zjazd obramowany z jednej strony obrzeżem betonowym 8 x 30 cm a od strony jezdni krawężnikiem najazdowym o wymiarach 15 x 22 cm.

Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

### **Zadanie 17**

Wyłożenie chodnika z kostki brukowej w Suczkach.

#### **W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:**

Budowa chodnika o długości 73 mb i szerokości 1,0 m na działce nr 13 w miejscowości Suczki. Chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Chodnik ograniczony z jednej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm, a od strony jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm. Wykonanie zjazdu o szerokości 4 m z kostki grubości 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 5 cm, na podbudowanie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. Od strony jezdni zjazd ograniczony krawężnikiem najazdowym o wymiarach 15 x 22 cm, a od drugiej strony obrzeżem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm. W zakres robót wchodzi podcięcie konarów drzew i krzewów na długości budowanego chodnika.

Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

### **Zadanie 18**

Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Woszczelach.

#### **W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:**

Budowa 90 mb chodnika o szerokości 1,5 m na działce nr 281 w Woszczelach. Chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. Chodnik

ograniczony z jednej strony obrzeżem betonowym 6 x 20 cm, a od strony jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm.

Wykonanie 2 zjazdów o szerokości 4,0 m z kostki betonowej grubości 8 cm. Pobocza zjazdów rozchodzące się pod kontem 1:1 w kierunku jezdni. Zjazdy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. Zjazd obudowany z jednej strony obrzeżem betonowym 8 x 30 cm a od strony jezdni krawężnikiem najazdowym o wymiarach 15 x 22 cm.

W zakres robót wchodzi rozebranie istniejącego krawężnika kamiennego i przewiezienie go w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis zadania zawiera również Załącznik nr 10 do SIWZ.

....., data.....

*miejsowość*

*pieczęć podpis (-y) osoby (osób) uprawnionej (-ych)*

*do reprezentowania Wykonawcy*

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

### FORMULARZ OFERTY

#### Nazwa i adres

Wykonawcy/Pełnomocnika

.....  
.....  
.....

NIP.....REGON.....

Tel./fax.....

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na **Wykonanie utwardzeń z kostki brukowej betonowej oraz chodników na terenie Gminy Elk w ramach realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Elk oraz Funduszu Sołeckiego na 2016 rok, nr postępowania IZP.271.3.12.2016**, oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w tym projektem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte,
- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
- uważamy się za związanych z ofertą na czas wskazany w SIWZ,
- niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert)

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować sami\*

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom do wykonania część zamówienie\*.....

.....  
Oświadczamy, że korzystamy na zasadach art. 26 ust 2b ustawy Pzp z zasobów następujących podwykonawców, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp:\* (należy wskazać nazwy firm/podwykonawców)

Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera \* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Oferta składa się z.....kolejno ponumerowanych i parafowanych stron.

**Załączniki do oferty:**

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....

**Wykonawca wypełnia tabelę jedynie w zakresie wybranych przez siebie zadań:**

**Oferowana cena oraz okres gwarancji za wybrane zadanie:**

<b>L.p.</b>	<b>Oferowana cena netto</b>	<b>Oferowana cena brutto</b>	<b>Oferowany okres gwarancji</b>
<b>Zadanie 1</b>			
<b>Zadanie 2</b>			
<b>Zadanie 3</b>			
<b>Zadanie 4</b>			
<b>Zadanie 5</b>			
<b>Zadanie 6</b>			
<b>Zadanie 7</b>			
<b>Zadanie 8</b>			
<b>Zadanie 9</b>			
<b>Zadanie 10</b>			
<b>Zadanie 11</b>			
<b>Zadanie 12</b>			
<b>Zadanie 13</b>			
<b>Zadanie 14</b>			
<b>Zadanie 15</b>			
<b>Zadanie 16</b>			

<b>Zadanie 17</b>			
<b>Zadanie 18</b>			

.....  
Miejscowość, data

.....  
pieczęć podpis (-y) osoby (osób) uprawnionej (-ych)  
do reprezentowania Wykonawcy

