

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 667 w km 4+044,80 na działkę nr 43 w obrębie 41 Rostki Bajtkowskie

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.100		
d.1						
2	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1.00		
d.1						
3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. do 5 cm	m ²	39.00		
d.1						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2						
ROBOTY ZIEMNE						
4	D.02.01.01	Wykopy z transportem urobku na odkład	m ³	6.00		
d.2						
5	D.02.03.01	Formowanie nasypów z gruntu z dokopu	m ³	11.00		
d.2						
6	D.02.03.01	Zagęszczanie nasypów	m ³	11.00		
d.2						
7	D.02.03.01	Plantowanie skarp i korony nasypów	m ²	24.00		
d.2						
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3						
PODBUDOWA						
8	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	16.00		
d.3						
9	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²	16.00		
d.3						
Razem dział: PODBUDOWA						
4						
NAWIERZCHNIA						
10	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa	m ²	16.00		
d.4						
11	D.04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,7 kg/m ²	m ²	16.00		
d.4						
12	D.05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR-1 gr. 5 cm	m ²	16.00		
d.4						
13	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	55.00		
d.4						
14	D.04.03.01	Skropienie warstwy bitumicznej emulsją asfaltową kationową szybkozspadową w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	55.00		
d.4						
15	D.05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR-1 gr. 4 cm	m ²	55.00		
d.4						
16	D.05.01.02	Pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm	m ²	28.00		
d.4						
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
5						
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
17	D.06.02.01a	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur PEHD o śr. 40 cm	m	3.00		
d.5						
18	D.06.01.01	Brukowanie skarp wlotu i wylotu przepustów	m ²	6.00		
d.5						
19	D.06.01.01	Humusowanie skarp i zieleńców z obsianiem trawą przy gr. warstwy humusu 5 cm	m ²	18.00		
d.5						
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: