

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 667 w km 4+044,80 na działkę nr 43 w obrębie 41 Rostki Bajtkowskie

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	D.01.01.01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.1	km km	 0.100	
					RAZEM	0.100
2 d.1	D.01.01.01	KNR 2-01 0119-03	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl kpl	 1.00	
					RAZEM	1.00
3 d.1	D.01.02.04	KNR 2-31 0803-03	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. do 5 cm <jezdnia - w. ścieralna> 39.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.00	
					RAZEM	39.00
<b>2</b>		<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
4 d.2	D.02.01.01	KNR 2-01 0206-04	Wykopy z transportem urobku na odkład 6.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.00	
					RAZEM	6.00
5 d.2	D.02.03.01	KNR 2-01 0235-02	Formowanie nasypów z gruntu z dokopu 11.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11.00	
					RAZEM	11.00
6 d.2	D.02.03.01	KNR 2-01 0237-07	Zagęszczanie nasypów 11.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11.00	
					RAZEM	11.00
7 d.2	D.02.03.01	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów 24.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.00	
					RAZEM	24.00
<b>3</b>		<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWA</b>			
8 d.3	D.04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni <jezdnia - poszerzenia> 16.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.00	
					RAZEM	16.00
9 d.3	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm <jezdnia - poszerzenia> 16.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.00	
					RAZEM	16.00
<b>4</b>		<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>			
10 d.4	D.04.03.01	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa <jezdnia - poszerzenia> 16.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.00	
					RAZEM	16.00
11 d.4	D.04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,7 kg/m <sup>2</sup> <jezdnia - poszerzenia> 16.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.00	
					RAZEM	16.00
12 d.4	D.05.03.05	KNR 2-31 0310-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR-1 gr. 5 cm <jezdnia - poszerzenia> 16.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.00	
					RAZEM	16.00
13 d.4	D.04.03.01	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) <jezdnia> 55.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.00	
					RAZEM	55.00
14 d.4	D.04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy bitumicznej emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> <jezdnia> 55.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.00	
					RAZEM	55.00
15 d.4	D.05.03.05	KNR 2-31 0310-05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR-1 gr. 4 cm <jezdnia> 55.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.00	
					RAZEM	55.00
16 d.4	D.05.01.02	KNR 2-31 0114-01	Pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm 14.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.00	
					RAZEM	28.00
<b>5</b>		<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
17 d.5	D.06.02.01a	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur PEHD o śr. 40 cm 3.0	m m	 3.00	
					RAZEM	3.00
18 d.5	D.06.01.01	KNR 2-01 0512-04	Brukowanie skarp wlotu i wylotu przepustów	m <sup>2</sup>		

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 667 w km 4+044,80 na działkę nr 43 w obrębie 41 Rostki Bajtkowskie

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			3.0*2	m <sup>2</sup>	6.00	
					RAZEM	6.00
19 d.5	D.06.01.01	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp i zieleńców z obsianiem trawą przy gr. warstwy humusu 5 cm 18.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.00	
					RAZEM	18.00