

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 667 w km 4+881,40 na działkę nr 43 w obrębie 41 Rostki Bajtkowskie

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|-----------------|---|----------------|-------|------------|---------|
| 1 | | | | | | |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.100 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 2 | D.01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1.00 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 3 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. do 5 cm | m ² | 38.00 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 4 | D.01.02.04 | Rozebranie barier stalowych jednostronnych - do ponownego ustawienia | szt. | 14.00 | | |
| d.1 | | | | | | |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| ROBOTY ZIEMNE | | | | | | |
| 5 | D.02.01.01 | Wykopy z transportem urobku na odkład | m ³ | 6.00 | | |
| d.2 | | | | | | |
| 6 | D.02.03.01 | Formowanie nasypów z gruntu z dokopu | m ³ | 11.00 | | |
| d.2 | | | | | | |
| 7 | D.02.03.01 | Zagęszczanie nasypów | m ³ | 11.00 | | |
| d.2 | | | | | | |
| 8 | D.02.03.01 | Plantowanie skarp i korony nasypów | m ² | 24.00 | | |
| d.2 | | | | | | |
| Razem dział: ROBOTY ZIEMNE | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| PODBUDOWA | | | | | | |
| 9 | D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 15.00 | | |
| d.3 | | | | | | |
| 10 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm | m ² | 15.00 | | |
| d.3 | | | | | | |
| Razem dział: PODBUDOWA | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| NAWIERZCHNIA | | | | | | |
| 11 | D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa | m ² | 15.00 | | |
| d.4 | | | | | | |
| 12 | D.04.03.01 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7 kg/m ² | m ² | 15.00 | | |
| d.4 | | | | | | |
| 13 | D.05.03.05 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR-1 gr. 5 cm | m ² | 15.00 | | |
| d.4 | | | | | | |
| 14 | D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m ² | 53.00 | | |
| d.4 | | | | | | |
| 15 | D.04.03.01 | Skropienie warstwy bitumicznej emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3 kg/m ² | m ² | 53.00 | | |
| d.4 | | | | | | |
| 16 | D.05.03.05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR-1 gr. 4 cm | m ² | 53.00 | | |
| d.4 | | | | | | |
| 17 | D.05.01.02 | Pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm | m ² | 27.00 | | |
| d.4 | | | | | | |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | | |
| 18 | D.06.02.01a | Przepusty rurowe pod zjazdami z rur PEHD o śr. 40 cm | m | 3.00 | | |
| d.5 | | | | | | |
| 19 | D.06.01.01 | Brukowanie skarp wlotu i wylotu przepustów | m ² | 6.00 | | |
| d.5 | | | | | | |
| 20 | D.06.01.01 | Humusowanie skarp i zieleńców z obsianiem trawą przy gr. warstwy humusu 5 cm | m ² | 18.00 | | |
| d.5 | | | | | | |
| Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | | | | |
| 21 | D.07.05.01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne z rozbiórki | m | 14.00 | | |
| d.6 | | | | | | |
| Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: