

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	10/1000	km	0,01	
				RAZEM	0,01
2	kalk. własna	Ugodnienie zajęcia pasa drogowego z zarządcą drogi.	kpl		
d.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR-W 2-	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	01 0119-01	10*2*0,15	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
4	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
d.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
5	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³		
d.2	0313-01	2*5*0,3	m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
6	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.2	0236-01	poz.5	m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
7	KNR 2-11	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10	m ²		
d.2	0411-01	1,5*5	m ²	7,50	
				RAZEM	7,50
3 D.04.00.00 PODBUDOWA					
8	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.3	0103-02	5*2	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3	0114-01	poz.8	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIA					
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik o funkcji spocznika spadek 2 % podłużny)	m ²		
d.4	0511-02	5*2	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
5 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC					
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krawężnik łukowy	m		
d.5	0403-03	5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
12	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.5	0401-02	poz.11	m	5,00	
				RAZEM	5,00
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.5	0402-04	0,08*poz.12	m ³	0,40	
				RAZEM	0,40
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.5	0407-05	7	m	7,00	
				RAZEM	7,00
15	KNR 2-31	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przecigiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m	m		
d.5	0701-03	3	m	3,00	
				RAZEM	3,00