

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	65/1000	km	0,06	
				RAZEM	0,06
2	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
d.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3	kalk. własna	Uzgodnienie zajęcia pasa drogowego z zarządcą drogi	kpl		
d.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR-W 2-	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą sypcharek	m ²		
d.1	01 0119-01	1,5*65	m ²	97,50	
				RAZEM	97,50
2	D.04.00.00	PODBUDOWA			
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	<chodnik>65*1,5	m ²	97,50	
				RAZEM	97,50
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	poz.5	m ²	97,50	
				RAZEM	97,50
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0114-01	65*1,5	m ²	97,50	
				RAZEM	97,50
3	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA			
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-02	65*1,2-16,5	m ²	61,50	
				RAZEM	61,50
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm (koloru czerwonego) na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-02	16,5	m ²	16,50	
				RAZEM	16,50
4	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC			
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	65-14	m	51,00	
				RAZEM	51,00
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe najzadowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-05	14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
12	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.4	0401-02	poz.10+14	m	65,00	
				RAZEM	65,00
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04	0,08*(51+14)	m ³	5,20	
				RAZEM	5,20
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.4	0407-05	65+9+1,5	m	75,50	
				RAZEM	75,50
15	KNR 6	Wypełnienie szczelin masą zalewową między istniejącą nawierzchnią bitumiczną a krawężnikiem masą zalewową asfaltową,	m		
d.4	0312-05	analogia	m	21,00	
		21		RAZEM	21,00