

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.00.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01	wraz z utylizacją 17	m	17,00	
				RAZEM	17,00
2	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wraz z utylizacją	m ²		
d.1	0815-01	17*1,6	m ²	27,20	
				RAZEM	27,20
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
3	D.04.00.00	PODBUDOWA			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.3	0101-01	26,7*1,6	m ²	42,72	
				RAZEM	42,72
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
d.3	0103-04	poz.3	m ²	42,72	
				RAZEM	42,72
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm - chodniki	m ²		
d.3	0114-01	poz.4	m ²	42,72	
				RAZEM	42,72
4	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm - kolor szary	m ²		
d.4	0511-02	1,4*26,7	m ²	37,38	
				RAZEM	37,38
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja włączników kanałowych na studniach kanalizacji deszczowej dn 1200 mm wraz z wymianą pokryw betonowych z otworem dn 1200 mm	szt.		
d.4	1406-03	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
5	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC			
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.5	0403-03	26,7	m	26,70	
				RAZEM	26,70
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.5	0401-02	poz.8	m	26,70	
				RAZEM	26,70
10	KNR 2-31	Ława betonowa z oporem z betonu B-10 pod krawężnik 15x30 cm i 15x22 cm	m ³		
d.5	0402-04	0,08*poz.8	m ³	2,14	
				RAZEM	2,14
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.5	0407-05	26,7+1,6+1,6	m	29,90	
				RAZEM	29,90
12	KNR 6	Wypełnienie szczelin masą zalewową między istniejącą nawierzchnią bitumiczną a krawężnikiem masą zalewową asfaltową,	m		
d.5	0312-05	analogia	m	26,70	
		26,7		RAZEM	26,70
13	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	m ²		
d.5	0211-01	2,5*11,5	m ²	28,75	
				RAZEM	28,75
14	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.5	0401-05	2,5*11,5	m ²	28,75	
				RAZEM	28,75