

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (0+115 do 0+145)	km		
d.1	0119-03	(30/1000)	km	0,03	
				RAZEM	0,03
2	KNR-W 2-	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	01 0119-01	1,41*30	m ²	42,30	
				RAZEM	42,30
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
3	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów	m ²		
d.2	0506-07	20*1,41	m ²	28,20	
				RAZEM	28,20
3	D.04.00.00	PODBUDOWA			
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.3	0101-01	30*1,41	m ²	42,30	
				RAZEM	42,30
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę poz.4	m ²		
d.3	0103-04		m ²	42,30	
				RAZEM	42,30
6	KNR 2-31	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,	m ²		
d.3	0114-01	poz.5	m ²	42,30	
				RAZEM	42,30
4	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA			
7	KNR 2-31	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.4	0511-02	30*1,2	m ²	36,00	
				RAZEM	36,00
5	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC			
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.5	0403-03	30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.5	0401-02	poz.8	m	30,00	
				RAZEM	30,00
10	KNR 2-31	Ława betonowa z oporem z betonu B-10 pod krawężnik 15x30 cm i 15x22 cm	m ³		
d.5	0402-04	0,08*poz.8	m ³	2,40	
				RAZEM	2,40
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.5	0407-05	30	m	30,00	
				RAZEM	30,00