

nr sprawy IZP.271.2.9.2016

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

### Opis przedmiotu zamówienia

dotyczy zadania pn.: „Przebudowa kolektora kanalizacji o dł. ok. 170m w miejscowości Chełchy na działkach o nr geodezyjnych 4/11, 4/15, 52/147, 52/145.

#### Kod CPV:

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

1. Zakres prac dotyczących wykonania przedmiotowego zadani obejmuje:

- wymianę ok. 170 m rury kamionkowej fi 250mm na rurę PVC fi 250mm SN8 jednolita,
- przecisk z rury stalowej fi 400mm o dł. ok. 15m (rurę kanalizacyjną należy w przecisku zamontować na płozach ślizgowych i zabezpieczyć końce rur stalowych gumową manszetą i uszczelnić pianką poliuretanową),
- wymianę istniejących 2 studni kanalizacyjnych betonowych (S1, S7) na nowe betonowe fi 1200mm oraz montaż w miejscu istniejących 5 szt. betonowych (S2, S3, S4, S5, S6) nowych studni PVC fi 425mm,
- montaż 3 szt. włączów typu ciężkiego na studniach kanalizacyjnych S2, S3 (fi 425mm), S7 (fi 1200mm) oraz 4 szt. typu lekkiego na pozostałych studniach S1 (fi 1200mm), S4, S5, S6 (fi 425mm),
- wykonanie równomiernie, na całym remontowanym odcinku spadku rur,

2. Na czas budowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przepompowanie nieczystości ciekłych ze studni kanalizacyjnej (S1 – przy bloku spółdzielni) i odprowadzenie przewodami o dł. ok. 180m do studni przed oczyszczalnią ścieków (S7). Zasilanie pompy musi odbywać się w sposób zintegrowany z cyklem pracy oczyszczalni ścieków.

3. Po zakończeniu prac należy wykonać w 2 egzemplarzach geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz kamerowanie TV nowo wybudowanego kolektora kanalizacyjnego.
4. Termin wykonania przedmiotowych prac musi nastąpić w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.
5. Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

*Daniel Kucyński*