

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Borki, dz. nr 40  
ADRES INWESTYCJI : m. Borki, gm. Ełk  
INWESTOR : Gmina Ełk  
ADRES INWESTORA : ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SEBASTIAN PYZALSKI upr. bud. WAM/0100/OWOK/04  
DATA OPRACOWANIA : 08.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.035	km	0.035	
				RAZEM	0.035
2	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m <sup>2</sup>		
d.1	0119-01	spycharek 1.5*70	m <sup>2</sup>	105.00	
				RAZEM	105.00
<b>2</b>	<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
4	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów	m <sup>2</sup>		
d.2	0506-07	35*1.5	m <sup>2</sup>	52.50	
				RAZEM	52.50
<b>3</b>	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWA</b>			
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm 38.0	m <sup>2</sup>	38.00	
				RAZEM	38.00
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
	z.o.2.13. 9902-01	poz.5	m <sup>2</sup>	38.00	
				RAZEM	38.00
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm -	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-01	chodniki poz.6	m <sup>2</sup>	38.00	
				RAZEM	38.00
<b>4</b>	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>			
8	KNR 2-31	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce ce-	m <sup>2</sup>		
d.4	0511-02	mentowo-piaskowej 38*1.2	m <sup>2</sup>	45.60	
				RAZEM	45.60
<b>5</b>	<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>			
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cimento-	m		
d.5	0403-03	wo-piaskowej 38	m	38.00	
				RAZEM	38.00
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.5	0401-02	kat.III-IV poz.9	m	38.00	
				RAZEM	38.00
11	KNR 2-31	Ława betonowa z oporem z betonu B-10 pod krawężnik 15x30 cm i 15x22 cm	m <sup>3</sup>		
d.5	0402-04	0.08*poz.9	m <sup>3</sup>	3.04	
				RAZEM	3.04
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.5	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 38	m	38.00	
				RAZEM	38.00
13	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej	m		
d.5	0606-01	2.0	m	2.00	
				RAZEM	2.00