

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŚWIETLICY GMINNEJ W M. REGIEL
ADRES INWESTYCJI : REGIEL 12, DZ. NR 30/10
INWESTOR : GMINA EŁK
ADRES INWESTORA : ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 31.01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE REMONTOWE WEWNĘTRZNE			
d.1	KNR 0-21 4007-01 analogia	Wymiana uszkodzonych desek w podłodze z desek o szer. 15 - 20 cm	m ²		
		25.0*0.2	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
d.1	KNR 0-21 4007-02 poz. zastępcza	Poziomowanie podłogi za pomocą listew i płyt sklejkowych gr. 20mm	m ²		
		140.12	m ²	140.120	
				RAZEM	140.120
d.1	KNR 0-21 4007-02	Ślepa podłoga z płyt sklejkowych min. kl. II na styk gr. 20mm wraz zaspachlowaniem wkrętów.	m ²		
		140.12	m ²	140.120	
				RAZEM	140.120
d.1	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - poddasze	m ²		
		140.20	m ²	140.200	
				RAZEM	140.200
d.1	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Wyłazy strychowy 70/120cm z drabinką fabrycznie wykończony - poddasze	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1	KNR-W 2-02 1016-03	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0 m ² - 78x118cm (rozbiórka pokrycia, montaż konstrukcji wsporczej, obróbka wykończeniowa)	m ²		
		0.78*1.18*4	m ²	3.682	
				RAZEM	3.682
d.1	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm - docieplenie dachu	m ²		
		(3.9+3.0+3.9)*16.8	m ²	181.440	
				RAZEM	181.440
d.1	KNR 9-09 0101-01	Obudowa poddasza z płyt sklejkowych gr 4 mm min. kl. II na konstrukcji drewnianej, mocowanej bezpośrednio do drewnianej z folią paroizolacyjną, z wypełnieniem wełną mineralną gr. 5 cm	m ²		
		(3.9+3.0+3.9)*16.80	m ²	181.440	
				RAZEM	181.440
d.1	KNR 9-09 0101-01	Obudowa poddasza z płyt sklejkowych gr 4 mm min. kl. II na konstrukcji drewnianej, mocowanej bezpośrednio do drewnianej z folią paroizolacyjną, z wypełnieniem wełną mineralną gr. 5 cm - zabudowa szczytu	m ²		
		0.5*(8.5+3.0)*2.5*2-0.9*1.2*2	m ²	26.590	
				RAZEM	26.590
d.1	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki drewniane - elementy grubości 4 cm i szerokości do 30 cm	m		
		0.9*2+0.4*4	m	3.400	
				RAZEM	3.400
d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na kominach	m ²		
		(0.4+1.1+0.4+1.1)*3.8*2	m ²	22.800	
				RAZEM	22.800
d.1	KNNR 5 0207-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane na drewnie	m		
		16.0+2.0+2.5+3.0+5+4+4.5	m	37.000	
				RAZEM	37.000
d.1	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy zabezpieczenie oświetlenia zewnętrznego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy zabezpieczenie oświetlenia wewnętrznego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe - włącznik światła	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1	KNNR 5 0512-06	Oprawy świetłówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W - poddasze	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 d.1 1033-01	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach wpuszczanych długości 0.9 m 14	stopn. stopn.	14.000	
				RAZEM	14.000
19	KNR-W 2-02 d.1 1035-02	Balustrady schodowe - tralki i poręcze drewniane 45x70 z drewna liściastego 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR-W 2-02 d.1 1036-01	Zabudowa schodów - ruszt drewniany na ścianach 3.2*2.5+1.0*2.5	m ² m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
21	KNR-W 2-02 d.1 1036-02	Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm obustronna (3.2*2.5+1.0*0.5)*2	m ² m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
2		STOLARKA			
22	KNR-W 2-02 d.2 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ciepłe z odbojnikiem i samozamykaczem, kolor brąz 1.0*2.1	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
23	KNR 0-19 d.2 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie 1.0*2.10	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
24	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe - wejście na poddasze 0.9*2.1	m ² m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
25	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2.05+0.8*2.05	m ² m ²	3.485	
				RAZEM	3.485
3		WYPOSAŻENIE			
26	KNR-W 2-02 d.3 1030-02 poz. zastępcza	Regały otwarte 3 półkowe - na książki i materiały dydaktyczne 1.3*1.0*6	m ² m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
27	KNP 02 d.3 0314-01.03	Stoły proste o pow. 2.0x0.9 m i wys. 0.75 m drewniane o gr. 25 mm na krzyżakach 2.0*0.9*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
28	KNP 02 d.3 0314-01.04	Ławki o dł. około 2 m i szer. 0.3 m drewniane o gr. 25 mm z nogami osadzonymi na czopy 2.0*4	m m	8.000	
				RAZEM	8.000