

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Krokocie, gm. Ełk - roboty uzupełniające  
ADRES INWESTYCJI : droga gminna w m. Krokocie  
INWESTOR : Gmina Ełk  
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 3  
BRANŻA : drogowa  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Sawicki  
DATA OPRACOWANIA : 7 luty 2014

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

SPORZĄDZIŁ

INWESTOR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.02.01	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszy- cia wraz z utylizacją od km 0+791,50 do km 2+291,50 0.01	ha ha	 0.01	 <b>0.01</b>
					<b>RAZEM</b>	<b>0.01</b>
2	D.02.01.01	KNR 2-01 0206-05 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleg- łość 5 km- odtworzenie i pogłebienie rowów przydrożnych wraz z plantowaniem skarp i dna rowu od km 0+791,50 do km 2+291,50 1200	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1200.00	 <b>1200.00</b>
					<b>RAZEM</b>	<b>1200.00</b>
3	D.05.03.17	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa 6	t t	 6.00	 <b>6.00</b>
					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
4	D.05.01.02	KNR 2-31 0114-01	Uzupełnienie poboczy mieszanką z kruszywa stabilizowanego me- chanicznie gr.do 10 cm po zagęszczeniu od km 0+791,50 do km 2+ 291,50 2250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2250.00	 <b>2250.00</b>
					<b>RAZEM</b>	<b>2250.00</b>
5	D.05.01.02	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (na skosach zjazdów z kostki betonowej) 50	m m	 50.00	 <b>50.00</b>
					<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>