

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>18</b>	<b>45312100-8</b>	<b>Instalacja SAP</b>			
268 d.18	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym - pod gniazda czujek 190	szt. szt.	 190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
269 d.18	KNR AL-01 0403-01	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek - Gniazdo czujki analogowej bez wsuwek do WZ-a 3312F 82	szt. szt.	 82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
270 d.18	KNR AL-01 0403-01	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek - Gniazdo czujki analogowej z wsuwkami do WZ-a 3312FL 9	szt. szt.	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
271 d.18	KNR AL-01 0403-03	Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek -Gniazdo sensora z izolatorem zwarć 4313 21	szt. szt.	 21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
272 d.18	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - Analogowa optyczna czujka dymu 4301 190	szt. szt.	 190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
273 d.18	KNR AL-01 0404-05	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania 9	szt. szt.	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
274 d.18	KNR AL-01 0404-05	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania ARITECH AS366 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
275 d.18	KNR AL-01 0404-06	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe zewnętrznych wskaźniki zadziałania SAOZ-PD 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
276 d.18	KNR AL-01 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego 3333 wewnętrzny 8	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
277 d.18	KNR AT-15 0115-01	Tablice rozdzielcze Global 19" - do centrali SAP 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
278 d.18	KNR AL-01 0404-09	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - Centrala EBL512 G3 z drukarką 5000PRN 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
279 d.18	KNR AL-01 0404-10	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - Moduł wejścia/wyjścia 3361PL 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
280 d.18	KNR AL-01 0404-14	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - Akumulator 26Ah/12V 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
281 d.18	KNR AT-14 0102-01	Układanie kabla YnTKSYekw 2x2x0,8 4480	m m	 4480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4480.000</b>
282 d.18	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce. 400	szt.żył szt.żył	 400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
283 d.18	KNNR 5 0206-04	Przewody YDYp 3x1,5 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe 150	m m	 150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>